NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	-В1-			
1	Устройство круглых водопроводных колодцев:			
	-диаметром 1500 мм из сборных ж/б элементов	шт	7	
2	Устройство подготовки из песка высотой 100 мм	м3	47,80	
3	Обратная засыпка полиэтиленовых трубопроводов песком под твердыми покрытиями на всю глубину траншеи (с учетом подготовки)	м3	148,75	
4	Засыпка траншеи песком в местах пересечения с подземными коммуникациями	м3	9,50	
5	Крепление траншеи инвентарными щитами	м2	100	
6	Разработка грунта вручную	м3	132,5	
7	Прокол № 1 под а/д "закрытым" способом - методом ГНБ. Рабочая труба -	шт	1	
	ПРОТЕКТ 1075 ПЭ100 RC SDR 17-160х9,5 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Длина L=50.0 м			
8	Прокол № 2 под а/д "закрытым" способом - методом ГНБ. Рабочая труба -	шт	1	
	ПРОТЕКТ 1075 ПЭ100 RC SDR 17-160х9,5 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Длина L=16,70 м			
9	Устройство рабочего котлована на переходе под асфальтовым покрытием, размер в плане 3х3 м	шт	2	
10	Устройство приемного котлована на переходе под асфальтовым покрытием, размер в плане 2.5х3 м	шт	2	
11	Врезка в существующую сеть диаметром: - Ø 160 (ПЭ) мм	шт	1	
	Ø 75 (Ст.) мм	шт	2	
	Ø 110 (ПЭ) мм	шт	1	
	Ø 100 (чуг.) мм	шт	2	
12	Вскрытие асфальтового покрытия с последующим восстановлением: шириной 1 м	м2	22,70	
13	Крепление коммуникаций на период строительства	м	5,30	
14	Вырубка деревьев:			
	- с диаметром ствола до 40 см	шт	3	
	- с диаметром ствола 40 см и более	шт	3	

Арх. № 247-15

Изм.	Кол.	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Сафронова			10.15
Проверил		Сафронова			10.15
Разработал		Михайлова			10.15

242/01- 2015 - ТКР.НВ

Водопроводная сеть к жилой застройке по ул . Рябиновая

Наружные сети водопровода

Стадия	Лист	Листов
П	10	

Ведомость объемов работ

ИП Пустынников С. А.
СРО №П-089-16022010-070/3